

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Riqualficazione del sagrato della Basilica e miglioramento delle opere di viabilità urbana all'interno del P.R.U. 2° Stralcio esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Santa Giusta

Santa Giusta, 01/03/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A01	Rimozione pavimentazione esistente costituita da elementi in pietra trachitica delle dimensioni di circa cm 30x60x5 compreso massetto di sottopavimento, da eseguirsi a mano o con mezzo meccanico secondo le indicazioni della DL e dell'archeologo, compreso l'onere per l'accatastamento delle pietre trachitiche integre ed il trasporto in luogo indicato dall'amministrazione, sempre all'interno del perimetro urbano; compreso inoltre l'onere per un eventuale rimozione del substrato di pavimentazione per la realizzazione o regolarizzazione delle pendenze per uno spessore massimo di cm 15; compreso pure l'onere per il conferimento a discarica del materiale risultante dalle demolizioni e non ritenuto utile dalla DL per un futuro riutilizzo, compreso ogni altro onere e magistero per dare la rimozione a perfetta regola d'arte e pronta a ricevere il massetto di sottopavimento. euro (venti/00)	m2	20,00
Nr. 2 A02	Fornitura e posa in opera di massetto di calcestruzzo tipo Rck 20 dello spessore di cm 10, armato con rete elettrosaldata 20x20 filo Ø 6, da realizzare previa realizzazione della fasce per le pendenze del piazzale, che dovranno seguire quelle esistenti, tirato a riga, compreso l'onere per le eventuali armature provvisorie, il disarmo, il getto anche con l'ausilio della pompa, ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il massetto finito e a perfetta regola d'arte pronta a ricevere la pavimentazione. euro (centocinquanta/00)	m3	150,00
Nr. 3 A03	Fornitura e posa in opera di pavimentazione a fasce curve in Pietra di Orosei con finitura granigliata dello spessore di cm 4 con larghezze variabili da cm 15 a cm 60, provenienti da cave certificate con prove a resistenza sull'abrasione, flessione, scivolamento, compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione del massetto di sottopavimento in cemento e sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento, o qualora non fosse possibile per ragioni di quote con colla ingeliva certificata e approvata dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte. euro (duecentoventi/00)	mq	220,00
Nr. 4 A04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Pietra di Orosei con finitura granigliata dello spessore di cm 4 delle dimensioni di cm 30x60, 15x60, o altre misure commerciali, provenienti da cave certificate con prove a resistenza sull'abrasione, flessione, scivolamento, compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione del massetto di sottopavimento in cemento e sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento o qualora non fosse possibile per ragioni di quote altimetriche con colla ingeliva certificata e approvata dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte. euro (ottantacinque/00)	m2	85,00
Nr. 5 A05	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra di ignimbrite (perd'e ferru) proveniente da cave sarde con finitura granigliata dello spessore di cm 4 delle dimensioni di cm 30x30, 40x40, o altre misure commerciali, provenienti da cave certificate con prove a resistenza sull'abrasione, flessione, scivolamento, compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione del massetto di sottopavimento in cemento e sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento o qualora non fosse possibile per ragioni di quote altimetriche con colla ingeliva certificata e approvata dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte. euro (ottanta/00)	m2	80,00
Nr. 6 A06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Pietra di Ignimbrite (Perd'e Ferru) proveniente da cave sarde con finitura granigliata dello spessore di cm 4 delle dimensioni di cm 30x60 o altre misure commerciali, provenienti da cave certificate con prove a resistenza sull'abrasione, flessione, scivolamento, compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione del massetto di sottopavimento in cemento e sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento o qualora non fosse possibile per ragioni di quote altimetriche con colla ingeliva certificata e approvata dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte. euro (ottanta/00)	m2	80,00
Nr. 7 A07	Fornitura e posa in opera di griglia per lo scolo delle acque bianche in Pietra di Ignimbrite (Perd'e Ferru) proveniente da cave sarde con finitura granigliata dello spessore di cm 8 delle dimensioni di cm 30x60, provenienti da cave certificate con prove a resistenza sull'abrasione, flessione, scivolamento, compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione del massetto di sottopavimento in cemento e sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento o qualora non fosse possibile per ragioni di quote altimetriche con colla ingeliva certificata e approvata dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte. euro (cento/00)	m	100,00
Nr. 8 A08	Ripristino fognatura della fognatura delle acque nere presente nel sagrato della basilica, compreso lo scavo, la sostituzione delle tubazioni rotte o danneggiate in pvc pesante, da eseguirsi a mano o con piccolo mezzo meccanico, secondo le indicazioni della DL e dell'archeologo, compresi i collegamenti ai pozzetti, il ricoprimento dello scavo ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la fognatura perfettamente funzionante. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 9 A09	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in cemento per lo scorrimento delle acque bianche del piazzale della larghezza di cm 30 da posizionarsi su massetto di cemento previa realizzazione delle pendenze, compreso l'onere per l'allaccio alla condotta delle acque bianche esistente all'interno del sagrato nei punti indicati negli elaborati progettuali, da eseguirsi con tubo di pvc Ø 160; la pulizia dei pozzetti esistenti con l'ausilio eventuale dell'autospurgo della rete acque bianche esistente sul sagrato, comprese le stuccature, i tagli, i collegamenti ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la linea delle acque bianche a perfetta regola d'arte. euro (sessanta/00)	m	60,00
Nr. 10 A10	Taglio di alberi di alto fusto come i Pinus Pinea presenti sui giardini antistanti la Basilica, da eseguirsi con mezzo meccanico compreso l'onere per il conferimento a discarica, ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il taglio a perfetta regola d'arte. euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Nr. 11	Fornitura e posa in opera della predisposizione dell'impianto elettrico e di illuminazione del sagrato della basilica, da eseguirsi secondo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A11	i disegni di progetto con cavidotto corrugato del diametro di cm 10, cm 6 e cm 4, compreso il taglio ed il ripristino con tinteggiatura finale sui parapetti del sagrato e la posa delle scatole di alloggiamento del corpo illuminante, compreso lo scavo secondo le indicazioni del DL e dell'archeologo, il ricoprimento il conferimento a discarica del materiale eccedente, i collegamenti ai pozzetti, i tagli, gli sfridi, compreso pure l'onere per gli eventuali tagli, fori, ripristini ed altre opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il cavidotto a perfetta regola d'arte. euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 12 A12	Fornitura e posa in opera della predisposizione dell'impianto elettrico e di illuminazione del sagrato della basilica, da eseguirsi secondo i disegni di progetto con pozzetti prefabbricati in cemento ed in plastica con chiusino in pietra di ignimimbrite, laddove necessario, delle dimensioni di cm 40x40, 30x30 e 20x20, compreso l'onere per lo scavo secondo le indicazioni del DL e dell'archeologo, il ricoprimento il conferimento a discarica del materiale eccedente, i collegamenti ai pozzetti, i tagli, gli sfridi, compreso pure l'onere per gli eventuali tagli, fori, ripristini ed altre opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il cavidotto a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 13 A13	Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi da realizzarsi previa asportazione della pavimentazione esistente e del massetto di sottopavimnto fino ad uno spessore di cm 20, da realizzarsi previa predisposizione del massetto di sottopavimento con pietra basaltica bocciardata delle dimensioni di cm 30x30x4, compresa l'incidenza per la realizzazione della cordonata stradale in pietra basaltica delle dimensioni di cm 50x15x20 posta su letto di malta cementizia, compreso l'onere per lo scavo, la stuccatura i tagli ed ogni altro onere e magistero per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte. euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 14 B01	Demolizione dei marciapiedi lungo la via manzoni come da disegni di progetto, compresa la rimozione deelle cordonate e del massetto di sottopavimento, fino ad uno spessore di cm 30, delle palme secche, compreso il carico il trasporto e lo scarico del materiale risultante in discarica autorizzata compresi pure gli oneri di discarica. euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 15 B02	Fornitura e posa in opera di cordonata in basalto sardo tagliato a fiolo di sega delle dimensioni di cm 20x30x100 posto in opera su letto di malta cementizia comprese stuccature, tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare la cordonata a perfetta regola d'arte. euro (novantacinque/00)	m	95,00
Nr. 16 B03	Fornitura e posa in opera di pavimentazione di marciapiedi in basalto o ignimimbrite (perd'efferru) delle dimensioni di cm 30x30x4 compreso massetto di sottopavimnto in cemento e sabbia, la stuccature, i tagli, i ripristini, gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero necessario per dare al marciapiede la perfetta regola d'arte. euro (cinquantacinque/00)	m2	55,00
Nr. 17 B04	Fornitura e posa in opera di vespaio arido in mezzanello di cava, compresa la stesura a mano o con mezzo meccanico, compreso ogni onere. euro (venticinque/00)	m3	25,00
Nr. 18 B05	euro (zero/00)		0,00
Nr. 19 O01	Ora in economia di operaio specializzato euro (ventiotto/00)	h	28,00
Nr. 20 O02	Ora in economia di operaio comune euro (venticinque/00)	h	25,00
Nr. 21 P01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguita con ciottoli di fiume di forma ellissoidale, nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., posati su sottofondo dello spessore soffice di circa cm. 6 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 15 kg/mq., spessore concordato con la D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il trasporto in cantiere ed il prelievamento giornaliero di tutti i materiali occorrenti, la formazione delle pendenze stabilite nei particolari di progetto o indicate dalla D.L., la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale. Sono compresi le lavorazioni speciali (vani pozzetti e botole, spigoli, riseghe di manufatti, fabbricati), il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La superficie che verrà contabilizzata a misura sarà quella effettivamente pavimentata. Non si intende compensata la formazione del massetto di fondazione in calcestruzzo. euro (settantadue/00)	m2	72,00
Nr. 22 P03	Fornitura e posa in opere di telo in TNT della grammatura di 250 gr/mq da disporsi prima del getto del massetto di calcestruzzo, secondo le indicazioni del DL e dell'archeologo, compresi accavvallamenti, tagli, letto di sabbia dello spessore di cm 3, ed ogni altro onere e magistero per dare il TNT a perfetta regola d'arte e pronto a ricevere il massetto. euro (uno/50)	m2	1,50
	Santa Giusta, 01/03/2018 Il Tecnico ----- ----- ----- ----- -----		