

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO
DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA GIUSTA

Data, 07/12/2009

IL TECNICO
GEOM. ANTONELLO MUSU

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 H.0010	RISANAMENTO STRUTTURALE DI FONDAZIONI. L'intervento sarà basato su un sistema integrato che prima individuerà le anomalie/disomogeneità del terreno, successivamente definirà iniezioni ... rasporto a discarica autorizzata di eventuali prodotti di sfrido (oneri di discarica compresi). perimetro esterno aula 3		14,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	730,00	10'220,00
2 C.0150	MASSETTO ALLEGGERITO per formazione pendenze, in calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 325, fornito in opera con autobetoniera o con l'impiego di pompe o gru, fino alla prof ... to, secondo le quote di progetto, il livellamento del piano di posa ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. fronte retro	22,98 62,01			0,260 0,290	5,97 17,98		
	SOMMANO mc					23,95	110,00	2'634,50
3 C.0070	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO, costituito da una membrana prefabbricata elastoplasmica armata con fibre di poliestere, peso 3.4 kg/mq, applicata a fiamma, previa spalmatura di un ... agli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Materiale compreso sovrapposizioni e sfrido. Spessore cm 4. fronte retro					22,98 62,01		
	SOMMANO mq					84,99	8,50	722,42
4 C.0100	TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei colm ... scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie o lucernari. VEDI MASSETTO					84,99		
	SOMMANO mq					84,99	36,00	3'059,64
5 H.0020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA attraverso la sostituzione di tegole rotte, la demolizione dei parapetti e delle parti da modificare, secondo le indicazioni della DL ed ogni altro onere. 5% superficie totale	655,00			0,050	32,75		
	SOMMANO mq					32,75	36,00	1'179,00
6 H.0030	ARROTONDAMENTO PILASTRI tramite realizzazione di gabbia in acciaio formata da correnti verticali dritti e staffe orizzontali tonde che avvolgono i pilastri esistenti, e successivo ... uzzo rck 300, entro cassaforma apposta, con diametro del pilastro tondo finito al grezzo di cm 60. Ogni onere compreso. area attività libere					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	250,00	750,00
7 A.0025	RIMOZIONE DI PORTE INTERNE IN LEGNO; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati ... è l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutata per singolo infisso secondo le seguenti superfici esterne. disimpegno 2 disimpegno 2 disimpegno 2 dispensa 1 ingresso 2 mensa 1	2,00 2,00		0,800 1,200 1,600 1,100 0,800 2,570	2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	3,36 2,52 3,36 2,31 3,36 5,40		
	A RIPORTARE					20,31		18'565,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'951,21
	l'accatastamento in cantiere dei materiali riten ... amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. ripostiglio1 ripostiglio1 dispensa 1 dispensa 1 cucina 1 cucina 1 ingresso 2 ingresso 2 bagno 4 bagno 4 bidelleria 1 bidelleria 1 mensa 1 mensa 1 mensa 1 mensa 1		1,20 3,00 1,30 3,00 1,30 3,00 1,10 3,00 1,30 3,00 1,30 3,00 1,30 1,45 1,05 3,00			1,20 6,00 1,30 6,00 2,60 12,00 1,10 6,00 1,30 6,00 2,60 12,00 3,90 1,45 1,05 30,00		
	SOMMANO m					94,50	2,50	236,25
13 A.0070	RIMOZIONE DI APPARECCHIO IGIENICO SANITARIO in qualsiasi materiale; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti r ... amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. cucina 1 bagno 4					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,00	95,00
14 A.0060	RIMOZIONE DI CORPI RADIANTI IN GHISA; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riserva ... amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. mensa 1 ripostiglio 1 cucina 1 bagno 4 bidelleria 1					2,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	13,00	78,00
15 A.0080	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO di qualsiasi specie, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzontale che ve ... è l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimento. dispensa 1 cucina 1 bagno 4 bidelleria 1		9,19 7,58 3,49 7,14		2,200 2,200 2,200 2,200	20,22 16,68 7,68 15,71		
	SOMMANO mq					60,29	12,00	723,48
16 A.0090	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno, sia orizzontali che ve ... a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento. mensa 1 ripostiglio 1 disimpegno 2 dispensa 1 cucina 1 bidelleria 1 ingresso 2				59,500 4,800 3,600 8,600 23,800 12,500 2,400	59,50 4,80 3,60 8,60 23,80 12,50 2,40		
	A RIPORTARE					115,20		21'083,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,20		21'083,94
	bagno 4 marciapiedi				3,000	3,00 33,35		
	SOMMANO mq					151,55	12,00	1'818,60
17 A.0095	DEMOLIZIONE DI MASSETTO non armato, dello spessore massimo di 15 cm, compreso l'innaffiamento, il trasporto interno, sia orizzontali che verticali, il carico su automezzo, il trasp ... a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfaccimento. ingombro mensa					46,63		
	SOMMANO mq					46,63	12,00	559,56
18 A.0100	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... ale su autocarro; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. mensa - ripostiglio/disimpegno2 ripostiglio/disimpegno2 - dispensa/cucina dispensa - cucina disimpegno2/cucina - bidelleria/ingresso2 bidelleria - ingresso2/bagno4 ingresso2 - bagno4		5,85 7,07 2,18 6,02 3,05 1,83		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	17,55 21,21 6,54 18,06 9,15 5,49		
	SOMMANO mq					78,00	11,50	897,00
19 A.0110	DEMOLIZIONE DI MURATURA, eseguita con mezzi meccanici o a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'in ... ico dei materiali su automezzo; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, e l'onere per il conferimento a discarica. dispensa 1 bagno 4 bidelleria 1 spogliatoio 1 - cucina 1 cucina 1 - mensa 1 ingresso 1 ingresso 1		1,73 0,20 0,20 0,90 0,70 2,60 1,75	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	3,000 2,000 2,000 2,100 2,100 3,000 3,000	2,08 0,16 0,16 0,76 0,59 3,12 2,10		
	SOMMANO mc					8,97	160,00	1'435,20
20 A.0140	DEMOLIZIONI DI MASSETTO ARMATO compresa la demolizione di cordonate, marciapiedi e quant'altro presente, fino a riportare la superficie al terreno naturale. marciapiede marciapiede					19,52 13,83		
	SOMMANO mq					33,35	12,00	400,20
21 A.0150	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATEROCEMENTO, eseguita con mezzi meccanici o a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a ... ali su automezzo; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. solaio sopra mensa attuale					12,49		
	SOMMANO mq					12,49	35,00	437,15
22 A.0110	DEMOLIZIONE DI MURATURA, eseguita con mezzi meccanici o a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'in ... ico dei materiali su automezzo; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, e l'onere per il conferimento a discarica. recinzione laterale		44,34	0,300	0,400	5,32		
	SOMMANO mc					5,32	160,00	851,20
	A R I P O R T A R E							27'482,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'482,85
23 A.0115	DEMOLIZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO, eseguita con mezzi meccanici o a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti ... ali su automezzo; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. scala laterale		1,16	3,450	0,150	0,60		
	SOMMANO mc					0,60	180,00	108,00
24 A.0130	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO quali ringhiere, grate, cancelli, travi o simili; compresi gli eventuali tagli, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in can ... amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. parapetto scala laterale parapetto scala laterale		1,16 3,45	0,900 0,900		1,04 3,11		
	SOMMANO mq					4,15	1,50	6,23
25 B.0010	SCAVO DI SBANCAMENTO, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico su terreno di qualsiasi tipo escluso roccia da mina, in terreno asciutto o bagnato, per una profondità massima di m 2.0 ... o il carico sull'automezzo, il trasporto a deposito o discarica autorizzata, gli oneri di discarica ed ogni altro onere. SPIANAMENTO FONDAZIONE MENSA	211,21			0,100	21,12		
	SOMMANO mc					21,12	7,50	158,40
26 B.0015	PREPARAZIONE PIANO DI LAVORO, comprensiva di spianamento del piazzale eseguito con qualsiasi mezzo meccanico su terreno di qualsiasi tipo, in terreno asciutto o bagnato, compreso i ... e la fornitura e la posa di uno strato di cm 5 di sabbia di cava a protezione del tessuto stesso, ed ogni altro onere.		353,52			353,52		
	SOMMANO mq					353,52	6,00	2'121,12
27 C.0005	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE in calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 25, con durabilità caratteristica, per esposizione in ambiente umido, e confezionato con aggregati della ... ccatastamento del legname, la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. fondazione mensa A	211,21			0,050	10,56		
	SOMMANO mc					10,56	115,00	1'214,40
28 C.0020	FONDAZIONE A PLATEA con calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 30, con durabilità caratteristica, per esposizione in ambiente umido, e confezionato con aggregati della dimens ... ccatastamento del legname, la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. corpo mensa A veranda B	134,37 24,47			0,400 0,400	53,75 9,79		
	SOMMANO mc					63,54	130,00	8'260,20
29 C.0010	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, s ... delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. voce a percentuale sul calcestruzzo utilizzato per fondazioni a platea (65kg/mc)	63,54			65,000	4'130,10		
	SOMMANO kg					4'130,10	1,20	4'956,12
30 C.0030	MURATURA PORTANTE da cm 35 in blocco di laterizio ad incastro verticale con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, eseguita fino a m 5.00 di altez ... la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto. Materiale compreso sfrido.							
	A R I P O R T A R E							44'307,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'307,32
	ripostiglio 1		1,20		0,600	0,72		
	ripostiglio 1		0,25		1,400	0,35		
	ripostiglio 1		0,15		1,400	0,21		
	dispensa 1		1,30		0,600	0,78		
	dispensa 1		0,52		1,400	0,73		
	cucina 1		1,30		2,000	2,60		
	bagno 4 / bidelleria		2,84		0,600	1,70		
	bagno 4 / bidelleria		0,64		1,400	0,90		
	mensa 1		3,00		0,600	1,80		
	mensa 1		0,85		1,400	1,19		
	mensa 1		0,55		1,400	0,77		
	mensa 1		1,45		2,000	2,90		
	mensa 1		1,04		0,600	0,62		
	mensa 1		0,24		1,400	0,34		
	perimetro sala mensa A	45,04			4,950	222,95		
	SOMMANO mq					238,56	55,00	13'120,80
31 B.0100	VESPAIO IN CIOTTOLAME a strati di diverso diametro partendo dal fondo con pezzatura di circa 5 cm, a salire, con pezzatura sempre inferiore fino ad arrivare ad una pezzatura di cm 1. Compreso l'acquisto, il trasporto, ed ogni altro onere. riempimento	115,96			0,630	73,05		
	SOMMANO mc					73,05	25,00	1'826,25
32 C.0145	MASSETTO ARMATO per piani interrati o piazzali, in calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 325, fornito in opera con autobetoniera o con l'impiego di pompe o gru, fino alla pr ... to, secondo le quote di progetto, il livellamento del piano di posa ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. sala mensa	116,00			0,150	17,40		
	SOMMANO mc					17,40	130,00	2'262,00
33 C.0025	TRAVI, CORDOLI E PILASTRI con calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 25, con durabilità caratteristica, per esposizione in ambiente umido, e confezionato con aggregati della ... ccatastamento del legname, la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. cordoli mensa	2,00		3,150	0,200	1,26		
	cordoli mensa	2,00		4,160	0,200	1,66		
	travi mensa	46,76			0,200	9,35		
	pilastrini mensa A	2,00	0,20		6,200	2,48		
	travi veranda B	5,75			0,200	1,15		
	pilastrini veranda B	3,00	0,40	0,400	3,780	1,81		
	travi ingresso 1		3,00	0,400	0,300	0,36		
	travi ingresso 1		3,15	0,400	0,300	0,38		
	SOMMANO mc					18,45	175,00	3'228,75
34 C.0010	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, s ... delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. voce a percentuale sul calcestruzzo utilizzato per travi, cordoli e pilastri (120kg/mc)	18,45			150,000	2'767,50		
	SOMMANO kg					2'767,50	1,20	3'321,00
35 C.0060	SOLAIO DI COPERTURA PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie, dato i ... o Rck 25; l'innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Compreso il ferro per travi rompitratta e ripartitori. sala mensa A					158,69		
	veranda B					32,61		
	a dedurre cordoli mensa	-2,00	3,15			-6,30		
	a dedurre cordoli mensa	-2,00	4,16			-8,32		
	A R I P O R T A R E					176,68		68'066,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,68		68'066,12
	a dedurre travi mensa a dedurre travi veranda B					-46,76 -5,75		
	Sommano positivi mq					191,30		
	Sommano negativi mq					-67,13		
	SOMMANO mq					124,17	60,00	7'450,20
36 C.0150	MASSETTO ALLEGGERITO per formazione pendenze, in calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 325, fornito in opera con autobetoniera o con l'impiego di pompe o gru, fino alla prof ... to, secondo le quote di progetto, il livellamento del piano di posa ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. veranda B	21,73			0,110	2,39		
	SOMMANO mc					2,39	110,00	262,90
37 C.0160	CANNA FUMARIA IN ACCIAIO, dimensione 30x30, compresa si fornitura di elementi verticali, curve, raccordi, pezzi speciali, rivestita con elementi prefabbricati in laterizio o simili ... con malta di calce, comignolo in muratura formato da almeno tre elementi prefabbricati e cappello terminale in muratura.		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	120,00	240,00
38 C.0090	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE eseguita con pannelli rigidi di poliuretano espanso, densità' 35 kg/mc, rivestiti su ambo le facce di velovetro politenato da 75 gramm ... e, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm. Materiale compreso sfrido. sala mensa					134,37		
	SOMMANO mq					134,37	17,00	2'284,29
39 C.0070	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO, costituito da una membrana prefabbricata elastoplasmerica armata con fibre di poliestere, peso 3.4 kg/mq, applicata a fiamma, previa spalmatura di un ... agli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Materiale compreso sovrapposizioni e sfrido. Spessore cm 4. mensa A veranda B					134,37 22,58		
	SOMMANO mq					156,95	8,50	1'334,08
40 C.0100	TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei colm ... scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie o lucernari. mensa A veranda B					134,37 22,58		
	SOMMANO mq					156,95	36,00	5'650,20
41 C.0105	GRONDA IN MURATURA realizzata con mattoni in laterizio forato dell'altezza di cm 30, compresa la formazione del canale in calcestruzzo, la posa del primer e della guaina sul fondo ... nale e sulla parete in muratura, e l'intonacatura della gronda. Compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere. mensa A veranda B	2,00	49,84 13,38			49,84 26,76		
	SOMMANO m					76,60	30,00	2'298,00
42 C.0110	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli ecc.							
	A R I P O R T A R E							87'585,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'585,79
43 C.0120	sala mensa veranda B SOMMANO m	4,00	5,33 4,33			21,32 4,33 25,65	22,00	564,30
	TRAMEZZI DA cm 8 in mattoni laterizi forati, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di ce ... ia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm Materiale compreso sfrido							
	parapetto veranda		1,50		0,900	1,35		
	parapetto veranda		5,84		0,900	5,26		
	parapetto veranda		4,74		0,900	4,27		
	parapetto veranda	2,00	1,80		0,900	3,24		
	SOMMANO mq					14,12	21,00	296,52
44 C.0040	TAMPONAMENTO DI CASSONETTI tramite realizzazione di piattabanda e riempimento tramite blocchi di laterizio ad incastro verticale con elevate caratteristiche e metodologia di posa ... amponatura dell'alloggiamento della tirella e ogni altro onere compreso. Altezza complessiva da riempire di circa 40 cm.							
			1,05		0,400	0,42		
			1,20		0,400	0,48		
		10,00	1,30		0,400	5,20		
			1,45		0,400	0,58		
	SOMMANO mq					6,68	60,00	400,80
45 C.0130	TRAMEZZI DA cm 10 in mattoni laterizi forati, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di c ... a, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm Materiale compreso sfrido							
	area attività libere - disimpegnoC/spogliatoio		2,94		3,000	8,82		
	disimpegno C - spogliatoio/dispensa/cucina		9,54		3,000	28,62		
	disimpegno C - cucina A		4,03		3,000	12,09		
	spogliatoio A - dispensa A		4,60		3,000	13,80		
	dispensa A - cucina A		4,02		3,000	12,06		
	dispensa A - spogliatoio B		3,02		3,000	9,06		
	spogliatoio A - bagno D		2,29		3,000	6,87		
	spogliatoio A - dispensa A		4,60		3,000	13,80		
	bagno D - bagno E		2,29		3,000	6,87		
	bagno D/bagno E - spogliatoio B		3,69		3,000	11,07		
	disimpegno C - mensa A		1,73		3,000	5,19		
	disimpegno D - mensa A		2,00		3,000	6,00		
	SOMMANO mq					134,25	23,00	3'087,75
46 C.0135	CONTROCASSA IN LEGNO di abete, per porta interna in legno, montata su tramezzo, compresa di fornitura, trasporto, montaggio con zanche in alluminio, oneri e pezzi per il montaggio ed ogni altro onere.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	12,00	72,00
47 C.0136	CONTROCASSA IN LEGNO di abete, per porta interna in legno, montata su muro portante, compresa di fornitura, trasporto, montaggio con zanche in alluminio, oneri e pezzi per il montaggio ed ogni altro onere.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	15,00	45,00
48 G.0010	IMPIANTO IDRICO, realizzato secondo progetto, con materiali a norma, compresa la formazione e la chiusura delle tracce ed ogni altro onere. cucina					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		92'052,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		92'052,16
	bagno D bagno E SOMMANO a punto acqua					2,00 2,00 <hr/> 6,00	200,00	1'200,00
49 G.0020	IMPIANTO ELETTRICO, realizzato secondo le indicazioni della D.L., con materiali a norma, compresa la formazione e la chiusura delle tracce ed ogni altro onere. mensa A disimpegno C spogliatoio A dispensa A bagno D bagno E spogliatoio B cucina A veranda B SOMMANO a punto luce					11,00 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10,00 2,00 <hr/> 49,00	35,00	1'715,00
50 G.0030	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO con colonna principale in rame da mm 28, rivestita con isolante per la mandata ed il ritorno, in opera, compreso i raccordi, centralina di distribuzione e ... impianto di riscaldamento e la fornitura di tutto il materiale necessario per dare l'impianto perfettamente funzionante. spogliatoio A dispensa A bagno D spogliatoio B bagno E cucina mensa disimpegno C SOMMANO a punto acqua					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 <hr/> 11,00	300,00	3'300,00
51 G.0040	IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI a norma con le leggi vigenti, comprensivo di 5 estintori antincendio e relativi alloggiamenti, e 1 estintore per sistemi elettrici, il tutto come da indicazione della D.L. SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	1'836,22	1'836,22
52 G.0060	IMPIANTO GAS comprensivo di tubazione di rame da mm 18, rivestito con guaina gas da mm 30, dall'alimentazione alla centralina, tubazione in rame da mm 14 rivestito con guaina gas da ... so in ottone cromata per il piano cottura, ed ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro finito a regola d'arte. cucina SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	800,00	800,00
53 D.0015	SOGLIE di porte e finestre in marmo, granito o pietra locale, levigata nelle parti in vista e con spigoli arrotondati, comprese di fornitura, trasporto ed il montaggio. sala mensa sala mensa sala mensa disimpegno C spogliatoio A spogliatoio B spogliatoio B bagno D bagno E SOMMANO mq	3,00	3,00	0,450		4,05 0,68 0,54 0,72 0,36 0,36 0,54 0,36 0,36 <hr/> 7,97	80,00	637,60
	A R I P O R T A R E							101'540,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							101'540,98
54 C.0140	MASSETTO in calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 325, fornito in opera con autobetoniera o con l'impiego di pompe o gru, fino alla profondità massima di m. 3.00 se entro te ... to, secondo le quote di progetto, il livellamento del piano di posa ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. disimpegno C spogliatoio A dispensa A cucina A bagno D spogliatoio B bagno E					22,11 10,50 13,90 51,40 4,10 12,10 4,10		
	SOMMANO mq					118,21	12,00	1'418,52
55 E.0010	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO con piastrelle in monocottura, per locali soggetti a forte traffico pedonale (uffici, scuole), posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti orto ... trasporto, lo scarico e il deposito in cantiere delle piastrelle delle dimensioni 30x30, del colore a scelta della D.L.. disimpegno C spogliatoio A dispensa A bagno D bagno E spogliatoio B cucina A mensa A					22,11 10,50 13,80 4,10 4,10 12,10 51,40 116,00		
	SOMMANO mq					234,11	35,00	8'193,85
56 D.0030	INTONACO RUSTICO PER INTERNI, costituito da un primo strato di rinforzo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello ... ro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia. Materiale compreso sfrido. cucina bagno D bagno E		29,52 8,17 8,17	2,200 2,200 2,200		64,94 17,97 17,97		
	SOMMANO mq					100,88	9,00	907,92
57 E.0020	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI PARETI con piastrelle in gres porcellanato, posate in opera con colla su intonaco fratazzato, compresi tagli, sfridi, stuccatura dei giunti ... l trasporto, lo scarico e l'accatastamento in cantiere delle piastrelle dimensioni 20x20, con colori a scelta della D.L. vedi intonaco rustico					100,88		
	SOMMANO mq					100,88	36,00	3'631,68
58 E.0050	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCALE in monocottura, posto in opera con idonei adesivi, comprensivo di pedata, alzata e zocchetto rampante, tagli, sfridi, stuccatura dei giun ... a finale. Compreso il trasporto, lo scarico e l'accatastamento in cantiere del materiale, con colori a scelta della D.L. scala veranda - pedate scala veranda - specchi scala veranda - alzate scala veranda - alzate	6,00 7,00 12,00 12,00	0,30 0,30 0,30 0,30	1,500 1,500 0,100 0,100		2,70 3,15 0,36 0,36		
	SOMMANO mq					6,57	55,00	361,35
59 E.0061	FORNITURA DI VASO IGIENICO in ceramica, delle dimensioni standard, compreso il trasporto, lo scarico e l'accatastamento in cantiere. bagno D bagno E					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,00	140,00
	A RIPORTARE							116'194,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'194,30
60 E.0063	FORNITURA DI LAVABO in ceramica smaltata, delle dimensioni standard, compreso il trasporto, lo scarico e l'accatastamento in cantiere. bagno D bagno E					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,00	220,00
61 F.0060	SOLA POSA DI APPARECCHIO IGIENICO SANITARIO, comprese le opere murarie, i tassellamenti, la pulizia e quant'altro occorra per il montaggio dello stesso che esuli dalle competenze dell'idraulico. totale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,00	112,00
62 D.0020	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, rifinito con sovrastante strato di malta pas ... po R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta. Materiale compreso sfrido. vedi tramezzi da cm 10 pareti sala mensa soffitto sala mensa intonaco rustico a dedurre facciate interna ridimensionamento infissi lati porte soffitti porte lati finestre soffitti finestre soffitti finestre	2,00 39,71 4,00 2,00 14,00 6,00	 1,20 2,20 0,80	 0,400 0,400 0,400 0,400	125,190 4,220 2,600 1,400	250,38 167,58 116,00 -100,88 15,60 4,16 0,96 7,84 0,88 1,92		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					565,32 -100,88		
	SOMMANO mq					464,44	11,50	5'341,06
63 D.0040	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, rifinito con sovrastante strato di malta pas ... po R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta. Materiale compreso sfrido. pareti esterne sala mensa soffitto sporgenza sala mensa pilastri veranda soffitto veranda parapetti veranda	35,62 3,00 2,00	 1,60 32,29 14,12	 3,000	5,440 3,000	193,77 45,22 14,40 32,29 28,24		
	SOMMANO mq					313,92	13,50	4'237,92
64 E.0030	FORNITURA E POSA DI ZOCCOLETTO BATTISCOPA in gres, con colori e tipo abbinabili alla pavimentazione, secondo il parere della D.L. posto in opera con colla, compreso di tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti e la pulizia finale. Compreso il trasporto, lo scarico e l'accatastamento in cantiere. area attività libere A disimpegno C spogliatoio A dispensa A cucina A spogliatoio B mensa mensa veranda	 2,00	2,94 1,26			2,94 29,02 14,08 15,24 29,54 13,96 43,44 2,52 28,46		
	SOMMANO m					179,20	7,50	1'344,00
65 E.0100	INFISSO in alluminio anodizzato, con tagli termico, ad uno o due battenti, completa di vetrata isolante, formata da due cristalli Float trasparenti incolore da 4							
	A R I P O R T A R E							127'449,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'449,28
66 E.0110	mm con intercapedi ... nche in acciaio zincato, le opere murarie, la registrazione dell'infisso ed ogni altro onere. Alluminio elettrocolorato. sala mensa SOMMANO mq	3,00	3,00		1,400	12,60		
						12,60	300,00	3'780,00
66 E.0110	PORTA ANTIPANICO ESTERNA con resistenza al fuoco REI 120, in alluminio anodizzato, con tagli termico, ad uno o due battenti, completa di vetrata isolante, formata da due cristalli ... ssare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie, la registrazione dell'infisso ed ogni altro onere. mensa A mensa A SOMMANO mq		1,20 1,50		2,600 2,600	3,12 3,90		
						7,02	300,00	2'106,00
67 D.0100	TINTEGGIATURA INTERNA con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinte ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Materiale compreso sfrido. disimpegno C cucina A cucina A bagno D bagno D bagno E bagno E disimpegno C spogliatoio A dispensa A spogliatoio B SOMMANO mq		29,04 29,52		3,000 0,800	87,12 23,62		
			8,17		0,800	6,54		
			8,17		0,800	6,54		
						4,11		
						4,11		
						22,11		
						10,50		
						13,90		
						12,10		
						242,05	3,50	847,18
68 D.0105	TINTEGGIATURA INTERNA PLASTICA con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Materiale compreso sfrido. spogliatoio A dispensa spogliatoio B SOMMANO mq		14,08 15,24 13,96		3,000 3,000 3,000	42,24 45,72 41,88		
						129,84	5,50	714,12
69 D.0110	TINTEGGIATURA ESTERNA con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinte ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Materiale compreso sfrido. vedi intonaco esterno vedi intonaco esterno modifica finestre SOMMANO mq					309,12 15,60		
						324,72	7,50	2'435,40
70 D.0115	MAGGIOR ONERE PER TINTEGGIATURA ESTERNA realizzata con tecnica denominata "spugnato" con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atm ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Materiale compreso sfrido. totale adeguamento mensa SOMMANO mq					324,72		
						324,72	2,00	649,44
71 E.0125	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO, ad un battente cieco o a vetri, costituita da un telaio perimetrale in massello di abete essiccato, con struttura interna a nido'ape in kraft, as ... n acciaio zincato, compresa la fornitura, il trasporto e il fissaggio e la registrazione dell'infisso. larghezza cm 120.							
	A R I P O R T A R E							137'981,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							137'981,42
72 E.0120	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO, ad un battente cieco o a vetri, costituita da un telaio perimetrale in massello di abete essiccato, con struttura interna a nidod'ape in kraft, as ... in acciaio zincato, compresa la fornitura, il trasporto e il fissaggio e la registrazione dell'infisso. Larghezza cm 90.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	200,00	600,00
73 A.0130	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO quali ringhiere, grate, cancelli, travi o simili; compresi gli eventuali tagli, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in can ... amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. recinzione laterale		44,70	2,000		6,00		
	SOMMANO cad					6,00	150,00	900,00
74 A.0110	DEMOLIZIONE DI MURATURA, eseguita con mezzi meccanici o a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'in ... ico dei materiali su automezzo; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, e l'onere per il conferimento a discarica. recinzione		44,94	0,300	0,400	89,40		
	SOMMANO mq					89,40	1,50	134,10
75 B.0030	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, escluso roccia da mina e da tufo, eseguito fino alla profondità di m 2,00 dal pia ... orto a discarica del materiale, gli oneri di discarica, il livellamento del fondo dello scavo ed ogni onere e magistero. fondazione recinzione - via Othoca fondazione recinzione - laterale fondazione recinzione - retro		8,23	0,600	0,400	5,39		
	SOMMANO mc					5,39	160,00	862,40
76 C.0015	FONDAZIONE CONTINUA con calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 30, con durabilità caratteristica, per esposizione in ambiente umido, e confezionato con aggregati della dimens ... ccatamento del legname, la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. vedi scavo a sezione ristretta		44,93	0,600	0,400	1,98		
	SOMMANO mc		7,20	0,600	0,400	10,78		
77 C.0010	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, s ... delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. voce a percentuale sul calcestruzzo utilizzato per fondazioni continue (85kg/mc)	14,49			85,000	1,73		
	SOMMANO kg					14,49	12,50	181,13
78 C.0035	MURATURA DA cm 20 in blocco di cemento o pomice, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg ... architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto con blocco di tamponamento 20x20x40 Materiale compreso sfrido recinzione - via Othoca recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale		8,23		0,400	14,49		
	SOMMANO kg		6,00		1,400	14,49	175,00	2'535,75
			4,00		1,200			
			4,00		1,000			
			12,79		0,400			
	A RIPORTARE					25,61		144'672,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,61		144'672,78
	recinzione - laterale recinzione - retro		18,19 7,73		0,400 0,400	7,28 3,09		
	SOMMANO mq					35,98	29,50	1'061,41
79 C.0025	TRAVI, CORDOLI E PILASTRI con calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 25, con durabilità caratteristica, per esposizione in ambiente umido, e confezionato con aggregati della ... ccatastamento del legname, la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. scala mensa		2,70		0,200	0,54		
	SOMMANO mc					0,54	175,00	94,50
80 C.0010	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, s ... delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. voce a percentuale sui mc di calcestruzzo (150 kg/mc)	0,54			150,000	81,00		
	SOMMANO kg					81,00	1,20	97,20
81 B.0100	VESPAIO IN CIOTTOLAME a strati di diverso diametro partendo dal fondo con pezzatura di circa 5 cm, a salire, con pezzatura sempre inferiore fino ad arrivare ad una pezzatura di cm 1. Compreso l'acquisto, il trasporto, ed ogni altro onere. prima rampa pianerottolo seconda rampa veranda C		9,40 11,40 5,60 11,30	1,500 1,600	0,230 0,600 1,080 1,150	3,24 6,84 9,68 13,00		
	SOMMANO mc					32,76	25,00	819,00
82 C.0145	MASSETTO ARMATO per piani interrati o piazzali, in calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 325, fornito in opera con autobetoniera o con l'impiego di pompe o gru, fino alla pr ... to, secondo le quote di progetto, il livellamento del piano di posa ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. nuovo piazzale rampa mensa veranda C	284,05 34,57 11,30			0,150 0,150 0,150	42,61 5,19 1,70		
	SOMMANO mc					49,50	130,00	6'435,00
83 E.0010	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO con piastrelle in monocottura, per locali soggetti a forte traffico pedonale (uffici, scuole), posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti orto ... trasporto, lo scarico e il deposito in cantiere delle piastrelle delle dimensioni 30x30, del colore a scelta della D.L.. veranda C pianerottolo					11,30 11,15		
	SOMMANO mq					22,45	35,00	785,75
84 D.0040	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, rifinito con sovrastante strato di malta pas ... po R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta. Materiale compreso sfrido. recinzione nuova recinzione nuova a dedurre rampa mensa a dedurre rampa mensa a dedurre rampa mensa a dedurre rampa mensa	2,00	35,98 60,94 -9,40 -3,40 -1,14 -8,00		0,200 0,380 0,750 1,300 1,300	71,96 12,19 -3,57 -2,55 -1,48 -10,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					84,15 -18,00		
	A R I P O R T A R E					66,15		153'965,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,15		153'965,64
	SOMMANO mq					66,15	13,50	893,03
85 D.0110	TINTEGGIATURA ESTERNA con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinte ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Materiale compreso sfrido. recinzione nuova recinzione attuale recinzione attuale	2,00	145,42 145,42	0,300	0,400	66,15 116,34 43,63		
	SOMMANO mq					226,12	7,50	1'695,90
86 D.0115	MAGGIOR ONERE PER TINTEGGIATURA ESTERNA realizzata con tecnica denominata "spugnato" con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atm ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Materiale compreso sfrido. totale recinzioni					341,05		
	SOMMANO mq					341,05	2,00	682,10
87 E.0140	RINGHIERE IN ORSOGRILL zincati e verniciati, a pannelli da m 2,00x2,00, compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico, il montaggio ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita. recinzione - via Othoca recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - retro a dedurre ringhiere recuperate		8,23 6,00 4,00 4,00 12,79 18,19 7,73 -36,00		2,000 1,000 1,200 1,400 2,000 2,000 2,000 2,000	16,46 6,00 4,80 5,60 25,58 36,38 15,46 -72,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					110,28 -72,00		
	SOMMANO mq					38,28	60,00	2'296,80
88 E.0150	SOLO MONTAGGIO RINGHIERE IN ORSOGRILL, a pannelli da m 2,00x2,00, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere, lo scarico, la fornitura dei pezzi di montaggio ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita. ringhiere recuperate		36,00		2,000	72,00		
	SOMMANO mq					72,00	15,00	1'080,00
89 D.0130	TINTEGGIATURA DI RINGHIERE E RECINZIONI IN FERRO eseguita con vernici idonee, nei colori indicati dalla D.L. data in opera su superfici pronte o da trattare, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo, compreso, l'onere del ponteggio. Materiale compreso sfrido. recinzione attuale recinzione - via Othoca recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - laterale recinzione - retro rampa fronte rampa fronte scale fronte scale retro cancello fronte cancello retro	145,42	8,23 6,00 4,00 4,00 12,79 18,19 7,73 21,84 16,57 2,00 2,00		2,000 2,000 1,000 1,200 1,400 2,000 2,000 2,000 0,900 0,900 0,900 0,900 1,500 1,500	290,84 16,46 6,00 4,80 5,60 25,58 36,38 19,66 14,91 6,05 11,34 1,83 4,55		
	SOMMANO mq					459,46	7,50	3'445,95
	A R I P O R T A R E							164'059,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'059,42
90 A.0080	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO di qualsiasi specie, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzontale che ve ... è l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimento. perimetro attuale		123,25		1,400	172,55		
	SOMMANO mq					172,55	12,00	2'070,60
91 D.0050	PASTINATURA LISCIA PER ESTERNI su superfici verticali ed orizzontali, formato da uno strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo ... tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Materiale compreso sfrido perimetro attuale		123,35		1,400	172,69		
	SOMMANO mq					172,69	4,50	777,11
92 D.0110	TINTEGGIATURA ESTERNA con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinte ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Materiale compreso sfrido. perimetro attuale		123,35		5,300	653,76		
	SOMMANO mq					653,76	7,50	4'903,20
93 D.0115	MAGGIOR ONERE PER TINTEGGIATURA ESTERNA realizzata con tecnica denominata "spugnato" con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atm ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Materiale compreso sfrido. totale prospetti attuali					653,76		
	SOMMANO mq					653,76	2,00	1'307,52
94 B.0030	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, escluso roccia da mina e da tufo, eseguito fino alla profondità di m 2,00 dal pia ... orto a discarica del materiale, gli oneri di discarica, il livellamento del fondo dello scavo ed ogni onere e magistero. perimetro esterno rampa mensa perimetro vasche rampa mensa perimetro vasche rampa mensa muro centrale rampa mensa		14,87 8,34 7,87 5,20	0,800 0,500 0,500 0,500	0,400 0,400 0,400 0,400	4,76 1,67 1,57 1,04		
	SOMMANO mc					9,04	12,50	113,00
95 C.0015	FONDAZIONE CONTINUA con calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 30, con durabilità caratteristica, per esposizione in ambiente umido, e confezionato con aggregati della dimens ... ccatastamento del legname, la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed ogni altro onere. Escluse le armature metalliche. vedi scavo					9,04		
	SOMMANO mc					9,04	175,00	1'582,00
96 C.0010	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, s ... delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. voce a percentuale sulla fondazione (85 kg/mc)	9,04	85,00			768,40		
	SOMMANO kg					768,40	1,20	922,08
97 C.0035	MURATURA DA cm 20 in blocco di cemento o pomice, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg ... architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto con							
	A R I P O R T A R E							175'734,93

