

# COMUNE DI SANTA GIUSTA

## Provincia di Oristano

### PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA GIOVANNI XXIII.

#### RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA.

#### DATI GENERALI:

L'amministrazione Comunale di Santa Giusta intende realizzare il marciapiede di un tratto della via Giovanni XXIII sul lato destro, percorrendo la strada da Arborea verso la città di Oristano ed in particolare dal bar di proprietà dei fratelli Pinna sino in prossimità alla chiesa di Santa Severa.

La suddetta strada, facente parte dell'ex 131, è la più importante per il volume della circolazione e per l'accessibilità al paese di Santa Giusta.

#### SITUAZIONE ATTUALE:

I marciapiedi esistenti sono stati realizzati in alcuni tratti in marmette di cemento di colore grigio e presentano degli avvallamenti e sprofondamenti dovuti a cedimenti del terreno sottostante.

Il terreno è di natura alluvionale e di riporto non compatto e pertanto soggetto ad ulteriori cedimenti soprattutto in concomitanza delle piogge durante la stagione invernale e primaverile.

Le cordonate sono alla stessa quota del manto stradale oppure il dislivello è minimo, la differenza di quota tra il marciapiede e gli accessi ai fabbricati differiscono di qualche centimetro oppure sono alla stessa quota.

#### PROGRAMMA DEI LAVORI:

In base ai dati rilevati da una prima verifica e trattati sinteticamente, il progettista prevede per il rifacimento del sopra citato marciapiede i seguenti lavori:

- Taglio con disco idoneo del manto stradale a dieci centimetri dal filo interno della cordonata;
- Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per una profondità di quaranta centimetri;
- Trasporto a discarica del materiale di risulta;
- Posa di uno strato di sabbia per uno spessore di centimetri dieci e relativa rullatura;

- Realizzazione di un vespaio con ghiaia di cava a granulometria omogenea ed adeguata, annaffiatura e rullatura;
- Getto di uno strato di calcestruzzo cementizio per uno spessore di dieci centimetri;
- Strato di malta per il sottopavimento e messa in opera di mattonelle di colore rosso e relativa stuccatura.

### **QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO**

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>79000,00</b>
1) Oneri Sicurezza	Euro	2537,41
<b>COSTO DELL'OPERA</b>	<b>Euro</b>	<b>81537.41</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :</b>		
1) iva	Euro	8153.74
2) Spese tecniche progettazione e D.L.	Euro	5348.09
3) Spese tecniche sicurezza	Euro	3619,30
4) Indennità (Art 92 L .163/06 ) 1,5% su A	Euro	1223.06
5) Imprevisti	Euro	118.40
<b>TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :</b>	<b>Euro</b>	<b>18462.59</b>
<b>Totale netto</b>	<b>Euro</b>	<b>100000,00</b>